

# KLB-Klimaleichtblöcke



## KLB-Säulen- und Schachtsteine

Wanddicke	cm	24,0	30,0
Steintyp		W3-A	W3-A
Format		16 DF	20 DF
L x B x H	mm	497/240/238	497/300/238
Festigkeitsklasse		4	4
Rohdichteklasse		0,70	0,70
$\lambda_R$ (mit LM 21)	W/mK	0,18	0,18
U-Wert <sup>1)</sup> ohne WDVS	W/m <sup>2</sup> K	0,62 <sup>4)</sup>	0,51 <sup>4)</sup>
U-Wert <sup>2)</sup> mit WDVS	W/m <sup>2</sup> K	0,23	0,21
Passivhaus <sup>3)</sup>	mm	180	170
Steinbedarf	St./m <sup>2</sup>	8	8
Steinbedarf	St./m <sup>3</sup>	33	27
Mörtelbedarf	l/m <sup>3</sup>	64	64
Paketinhalt	St.	48	36
Gewicht <sup>4)</sup>	kg/St.	20	24
<b>EAN-Code</b>			
Art.-Nr. 40391070		41537	41544
Preis ab Werk	€/St.	5,40	5,70
Transport mit Entladung			
€/St. bis 20 km		0,19	0,26
€/St. bis 40 km		0,22	0,29
€/St. bis 60 km		0,26	0,35
€/St. bis 80 km		0,31	0,41
€/St. bis 100 km		0,34	0,45
€/St. bis 120 km		0,36	0,48
€/St. bis 140 km		0,39	0,52
€/St. bis 160 km		0,42	0,56
€/St. bis 180 km		0,45	0,59
€/St. bis 200 km		0,47	0,63
€/St. bis 220 km		0,50	0,66
€/St. bis 240 km		0,52	0,69
€/St. bis 260 km		0,55	0,73
€/St. bis 280 km		0,57	0,76
€/St. bis 300 km		0,60	0,80
<b>KLB-Lieferwerke</b>		<b>Werk 3</b>	

Zuzüglich KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopfhaube = € 9,70 je Paket

<sup>1)</sup> mit 1,5 cm Gips-Leichtputz, innen ( $\lambda_R$  0,35 W/mK) und 2 cm mineralischer Faser-Leichtputz, außen ( $\lambda_R$  0,31 W/mK)

<sup>2)</sup> mit 1,5 cm Gips-Leichtputz und 10 cm WDVS (035)

<sup>4)</sup> Im Bereich des Leichtbetons, nicht ausbetonierte Säule oder leerer Schacht.

<sup>3)</sup> erforderliche Dämmstoffdicke WDVS (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m<sup>2</sup>K

<sup>5)</sup> Diese Produkte werden grundsätzlich auf Paletten verladen. Preise inkl. Palette. Keine Vergütung bei Rückgabe dieser Palette.

<sup>4)</sup> Abweichungen witterungsbedingt möglich

**Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!**