

KLB-Plansteine mit integrierter Dämmung aus Steinwolle



KLB-Kalopor Zulassung Z-17.1-959

Wanddicke	cm	30,0			36,5			
Format		20 DF			12 DF			
L x B x H	mm	497/300/249			247/365/249			
Festigkeitsklasse		2	2	4	2	2	4	
Rohdichteklasse		0,40	0,45	0,60	0,40	0,45	0,60	
λ_R (mit DBM)	W/mK	0,08	0,09	0,11	0,08	0,09	0,11	
U-Wert ¹⁾	W/m ² K	0,25	0,28	0,33	0,21	0,23	0,28	
Steinbedarf	St./m ²	8	8	8	16	16	16	
Steinbedarf	St./m ³	27	27	27	44	44	44	
Mörtelbedarf	m ³	15	15	15	15	15	15	
Paketinhalt	St.	36	36	36	60	60	60	
Gewicht ⁴⁾	kg/St.	17	22	29	10	13	17	
EAN-Code								
Art.-Nr.		40391070	37103	36410	36427	37172 ²⁾	36441 ²⁾	36458 ²⁾

KLB-Dünnbettmörtel ist im Preis aller KLB-Plansteine beinhaltet

Die Stecklinge zur Verfüllung zwischen den Steinen werden im Karton mitgeliefert.

Preis ab Werk €/St.		6,52	4,58	6,29	4,13	2,81	3,86
Transport mit Entladung €/St.	bis 20 km	0,26	0,26	0,26	0,17	0,17	0,17
	bis 40 km	0,29	0,29	0,29	0,19	0,19	0,19
	bis 60 km	0,35	0,35	0,35	0,23	0,23	0,23
	bis 80 km	0,41	0,41	0,41	0,27	0,27	0,27
	bis 100 km	0,45	0,45	0,45	0,30	0,30	0,30
	bis 120 km	0,48	0,48	0,48	0,32	0,32	0,32
	bis 140 km	0,52	0,52	0,52	0,35	0,35	0,35
	bis 160 km	0,56	0,56	0,56	0,37	0,37	0,37
	bis 180 km	0,59	0,59	0,59	0,39	0,39	0,39
	bis 200 km	0,63	0,63	0,63	0,41	0,41	0,41
	bis 220 km	0,66	0,66	0,66	0,44	0,44	0,44
	bis 240 km	0,69	0,69	0,69	0,46	0,46	0,46
	bis 260 km	0,73	0,73	0,73	0,48	0,48	0,48
	bis 280 km	0,76	0,76	0,76	0,50	0,50	0,50
	bis 300 km	0,80	0,80	0,80	0,53	0,53	0,53

KLB-Lieferwerke Werk 3

Zuzüglich KLB-Mehrwegpalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopfhaube = € 9,70 je Paket

¹⁾ mit 1,5 cm Gips-Leichtputz, innen (λ_R 0,35 W/mK) und 2 cm mineralischer Faser-Leichtputz, außen (λ_R 0,31 W/mK)

²⁾ Verladung auf Sonderpalette im Lieferwerk

Art.-Nr.: 001128 12,50 €/St.

Rücknahme der Sonderpalette im Lieferwerk

Art.-Nr.: 001135 - 11,50 €/St.

⁴⁾ Abweichungen witterungsbedingt möglich

Bei Bestellung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!