



Ausschreibungstexte KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung, einzügig

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
			<p>KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung einzügig, ohne Zusatzschacht Systemabgasanlage gem. Z-7.1-3326 T400 N1 D G 3 L90 C50 - T 200 N1 W O 2 L90 C50 dreischalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I, bestehend aus KLB-Schamotte-Innenrohr, KLB-Dämmplatte und KLB-Leichtbeton-Mantelstein, komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen DIN-Normen, Richtlinien, die Zulassung und sonstige bestehenden Vorschriften sind zu beachten.</p>		
1	stgm	<p>KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung einzügig ohne Zusatzschacht</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p> <p>Außenmaße:cm</p>
2	Stück	<p>KLB-Grundpaket</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Schamotterohr mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischer Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Mörtelschablone, KLB-Fugenkitt 5 kg, 1 KLB-Kopfausführung (Edelst.)</p>
3	Stück	<p>KLB-Set Rauchrohranschluss</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Schamotterohr mit Rauchrohranschluss, 1 KLB-Frontplatte, 2-teilig, aus Mineralwolle mit Befestigung</p>
4	Stück	<p>KLB-Abdeckplatte für Schornsteinkopfverkleidung Verschieferung Ummauerung Putz</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>passend zum Schornstein der Position 1</p>

5	Stück	<p>KLB-Set Revision, oben (Dachgeschoss)</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischer Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür</p>
6	Stück	<p>Alternativ mit KLB-Fertigfuß, versetzfähiges Fertigteil als Zuschlag</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p> <p>Bauhöhe 112 cm, bestehend aus: 3 KLB-Mantelsteinen, KLB-Dämmplatten 1 KLB-Sockelplatte, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischer Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Zuluftgitter</p>
7	Stück	<p>KLB-Sockelplatte als Fundamentersatz</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>passend zum Schornstein der Position 1</p>
8	Stück	<p>KLB-Kragplatte zur Aufnahme einer Schornstein- kopfummauerung</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>passend zum Schornstein der Position 1</p>
9	Stück	<p>Fugenkitt, je 5 kg Eimer, zusätzlich zum Inhalt des Grundpaketes liefern</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>Alternativ Ausführung einer KLB-biegesteifen Kopfausbildung</p>
10	Satz	<p>KLB-Bewehrungsstäbe mit Verbindungsmuffen (Satz = 4 Stück, Einzelstablänge 1 m)</p> <p>Art.-Nr.:</p>
11	Satz	<p>KLB-Grundverschraubung (Satz = 4 Stück)</p> <p>Art.-Nr.:</p>
12	Satz	<p>KLB-Kopfverschraubung (Satz = 4 Stück)</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>Alternativ Ausführung mit KLB-Fertigteilkopf</p>

13	Stück	<p>KLB-Fertigteilkopf passend zum Schornstein der Position 1</p> <p>Entsprechend beigefügter Bauzeichnung Ausführung: Schieferstruktur Klinkerstruktur glatt Farbe</p> <p>Liefern und Versetzen sowie Entfernen der Transport- und Montagehaken.</p> <p>Alternativ</p>		
14	Set	<p>KLB-Schornsteinhalter</p> <p>Bestehend aus : 2 Gewindestangen M20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten für alle Abmessungen Art.-Nr.:</p>		
15	Stück	<p>Neutralisationsbox für Kondensat</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>Über das KLB-Lieferprogramm hinausgehende, bauseitige Änderungen oder Maßnahmen (zusätzlich zu den Positionen 1 bis 15)</p>		
16	m ²	<p>Außenflächen des Schornsteins im Freien, mit mindestens 3 cm dicken Mineralfaserdämmplatten der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 dämmen. (Bei Abgastemperaturen < 60 °C und bei Bauhöhen über 15 m unabhängig von der Abgastemperatur).</p>		
17	m ²	<p>Schornstein in der Dachsparrenlage gemäß DIN ausführen, inklusive Einlegen einer 2 cm dicken, nichtbrennbaren Dämmplatte.</p>		