



Ausschreibungstexte KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung, zweizügig

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
			<p>KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung zweizügig, ohne Zusatzschacht Systemabgasanlage gem. Z-7.1-3326 T400 N1 D G 3 L90 C50 – T200 N1 W O 2 L90 C50 dreischalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I, bestehend aus KLB-Schamotte-Innenrohr, KLB-Dämmplatte und KLB-Leichtbeton-Mantelstein, komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen DIN-Normen, Richtlinien, die Zulassung und sonstige bestehenden Vorschriften sind zu beachten.</p>		
1	stgm	<p>KLB-Isolierschornstein mit Hinterlüftung zweizügig ohne Zusatzschacht</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm, und Ø.....cm</p> <p>Außenmaße:cm</p>
2	Stück	<p>KLB-Grundpaket</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Montageanleitung, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Schamotterohr mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischer Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Zuluftgitter, 1 KLB-Mörtelschablone, KLB-Fugenkitt 5 kg, 1 KLB-Kopfausführung (Edelst.)</p>
3	Stück	<p>KLB-Grundpaket wie vor, jedoch</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p>
4	Stück	<p>KLB-Set Rauchrohranschluss</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Schamotterohr mit Rauchrohranschluss, 1 KLB-Frontplatte, 2-teilig, aus Mineralwolle mit Befestigung</p>
5	Stück	<p>KLB-Rauchrohranschluss wie vor, jedoch</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>für Ø:cm</p>

6	Stück	<p>KLB-Abdeckplatte für Schornsteinkopfverkleidung Verschieferung Ummauerung Putz</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>		
7	Stück	<p>KLB-Set Revision, oben (Dachgeschoss)</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischer Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür</p>		
8	Stück	<p>KLB-Set Revision, oben, wie vor, jedoch</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>		
9	Stück	<p>Alternativ mit KLB-Fertigfuß, versetzbäufiges Fertigteil als Zuschlag</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm, und Ø.....cm</p> <p>Bauhöhe 112 cm, bestehend aus: 3 KLB-Mantelsteinen, KLB-Dämmplatten 1 KLB-Sockelplatte, 2 KLB-Kondensatschalen, 2 KLB-Schamotterrohren jeweils mit Reinigungsöffnung und keramischer Vorsatzschale, 2 KLB-Reinigungstüren, 2 KLB-Zuluftgitter</p>		
10	Stück	<p>KLB-Sockelplatte als Fundamentersatz</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>		
11	Stück	<p>KLB-Kragplatte zur Aufnahme einer Schornsteinkopfummauerung</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>		
12	Stück	<p>Fugenkitt, je 5 kg Eimer, zusätzlich zum Inhalt des Grundpaketes liefern</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>Alternativ Ausführung einer KLB-biegesteifen Kopfausbildung</p>		
13	Satz	<p>KLB-Bewehrungsstäbe mit Verbindungsmuffen (Satz = 4 Stück, Einzelstablänge 1 m)</p> <p>Art.-Nr.:</p>		

14	Satz	KLB-Grundverschraubung (Satz = 4 Stück)		
			Art.-Nr.:
15	Satz	KLB-Kopfverschraubung (Satz = 4 Stück)		
			Art.-Nr.:
			Alternativ Ausführung mit KLB-Fertigteilkopf		
16	Stück	KLB-Fertigteilkopf passend zum Schornstein der Position 1		
			Entsprechend beigefügter Bauzeichnung Ausführung: Schieferstruktur Klinkerstruktur glatt Farbe		
			Liefen und Versetzen sowie Entfernen der Transport- und Montagehaken.
			Alternativ		
17	Set	KLB-Schornsteinhalter		
			Bestehend aus : 2 Gewindestangen M20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten für alle Abmessungen		
			Art.-Nr.:
18	Stück	Neutralisationsbox für Kondensat		
			Art.-Nr.:
			Über das KLB-Lieferprogramm hinausgehende, bauseitige Änderungen oder Maßnahmen (zusätzlich zu den Positionen 1 bis 18)		
19	m ²	Außenflächen des Schornsteins im Freien, mit mindestens 3 cm dicken Mineralfaserdämmplatten der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 dämmen. (Bei Abgastemperaturen < 60 °C und bei Bauhöhen über 15 m unabhängig von der Abgastemperatur).
20	m ²	Schornstein in der Dachsparrenlage gemäß DIN ausführen, inklusive Einlegen einer 2 cm dicken, nichtbrennbaren Dämmplatte.