

Ausschreibungstexte KLB-Abgasanlage-Multi-W3G, einzügig m. Zusatzschacht

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
			<p>KLB-Abgasanlage Multi W3G einzügig, mit Zusatzschacht Systemabgasanlage gem. Z-7.1-3326 T400 N1 W 3 G50 L90 dreischalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I, bestehend aus KLB-Multikeram-Muffenrohren, KLB-Rohrdämmschale und KLB-Leichtbeton-Mantelstein, komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen DIN-Normen, Richtlinien, die Zulassung und sonstige bestehenden Vorschriften sind zu beachten.</p>		
1	stgm	<p>KLB-Abgasanlage einzügig mit Zusatzschacht</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm Außenmaße:cm</p>
2	Stück	<p>KLB-Grundpaket</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Montageanleitung, 1 KLB-Multikeram-Fußteil mit integr. Kondensatschale und Ablauf, 1 KLB-Multikeram-Muffenrohr mit KOSA, inkl. Reinigungsverschluss, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Fußblende, 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Fugenkitt 5 kg 1 KLB-Kopfausführung (Edelst.), 1 KLB-Fugenbürste, 1 KLB-Abstandhalter, 1 KLB-Revisionstür für Zusatzschacht</p>

3	Stück	<p>KLB-Set Abgasanschluss</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Multikeram-Muffenrohr mit Abgassattelstück, 1 KLB-Rohrdämmschale, 1 KLB-Abstandhalter, 1 KLB-Frontplatte aus Mineralwolle</p>
4	Stück	<p>KLB-Abdeckplatte für Schornsteinkopfverkleidung Verschieferung Ummauerung Putz</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>
5	Stück	<p>KLB-Set Revision, oben (Dachgeschoss)</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Multikeram-Muffenrohr mit KOSA und Reinigungsverschluss, 1 KLB-Rohrdämmschale, 1 KLB-Abstandhalter, 1 KLB-Reinigungstür</p> <p>Alternativ</p>
6	Stück	<p>KLB-Sockelplatte als Fundamentersatz</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>
7	Stück	<p>KLB-Kragplatte zur Aufnahme einer Schornsteinkopfummauerung</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>
8	Stück	<p>Fugenkitt, je 5 kg Eimer, zusätzlich zum Inhalt des Grundpaketes liefern</p> <p>Art.-Nr.:</p>

			Alternativ Ausführung einer KLB-biegesteifen Kopfausbildung		
9	Satz	KLB-Bewehrungsstäbe mit Verbindungsmuffen (Satz = 4 Stück, Einzelstablänge 1 m) Art.-Nr.:
10	Satz	KLB-Grundverschraubung (Satz = 4 Stück) Art.-Nr.:
11	Satz	KLB-Kopfverschraubung (Satz = 4 Stück) Art.-Nr.:
			Alternativ		
14	Set	KLB-Schornsteinhalter Bestehend aus : 2 Gewindestangen M20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten für alle Abmessungen Art.-Nr.:
15	Stück	Neutralisationsbox für Kondensat Art.-Nr.:
			Über das KLB-Lieferprogramm hinausgehende, bauseitige Änderungen oder Maßnahmen (zusätzlich zu den Positionen 1 bis 15)		
16	m ²	Außenflächen des Schornsteins im Freien, mit min- destens 3 cm dicken Mineralfaserdämmplatten der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 dämmen. (Bei Abgastemperaturen < 60 °C und bei Bauhöhen über 15 m unabhängig von der Abgastemperatur).
17	m ²	Schornstein in der Dachsparrenlage gemäß DIN ausführen, inklusive Einlegen einer 2 cm dicken, nichtbrennbaren Dämmplatte.