

## Ausschreibungstexte KLB-Abgasanlage-Multi-W3G, einzügig

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
			<p><b>KLB-Abgasanlage Multi W3G einzügig, ohne Zusatzschacht Systemabgasanlage gem. Z-7.1-3326 T400 N1 W 3 G50 L90</b>  dreischalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I,  bestehend aus KLB-Multikeram-Muffenrohren, KLB-Rohrdämmschale und KLB-Leichtbeton-Mantelstein, komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen DIN-Normen, Richtlinien, die Zulassung und sonstige bestehenden Vorschriften sind zu beachten.</p>		
1	.....	stgm	<p>KLB-Abgasanlage einzügig ohne Zusatzschacht</p> <p>Art.-Nr.: .....  für Ø: .....cm  Außenmaße: .....cm</p>	.....	.....
2	.....	Stück	<p>KLB-Grundpaket</p> <p>Art.-Nr.: .....  für Ø: .....cm</p> <p>Bestehend aus:  1 KLB-Montageanleitung, 1 KLB-Multikeram-Fußteil mit integr. Kondensatschale und Ablauf, 1 KLB-Multikeram-Muffenrohr mit KOSA, inkl. Reini-  gungsverschluss, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Fuß-  blende, 1 KLB-Mörtelschablone, 1 KLB-Fugenkitt 5 kg  1 KLB-Kopfausführung (Edelst.), 1 KLB-Fugenbürste, 1 KLB-Abstandhalter</p>	.....	.....

3 .....	Stück	<p>KLB-Set Abgasanschluss</p> <p>Art.-Nr.: ..... für Ø: .....cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Multikeram-Muffenrohr mit Abgassattelstück, 1 KLB-Rohrdämmschale, 1 KLB-Abstandhalter, 1 KLB-Frontplatte aus Mineralwolle</p>	.....	.....
4 .....	Stück	<p>KLB-Abdeckplatte für Schornsteinkopfverkleidung Verschieferung Ummauerung Putz</p> <p>Art.-Nr.: ..... passend zum Schornstein der Position 1</p>	.....	.....
5 .....	Stück	<p>KLB-Set Revision, oben (Dachgeschoss)</p> <p>Art.-Nr.: ..... für Ø: .....cm</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Multikeram-Muffenrohr mit KOSA und Reini- gungsverschluss, 1 KLB-Rohrdämmschale, 1 KLB-Abstandhalter, 1 KLB-Reinigungstür</p> <p><b>Alternativ</b></p>	.....	.....
6 .....	Stück	<p>KLB-Sockelplatte als Fundamentersatz</p> <p>Art.-Nr.: ..... passend zum Schornstein der Position 1</p>	.....	.....
7 .....	Stück	<p>KLB-Kragplatte zur Aufnahme einer Schornsteinkopfummauerung</p> <p>Art.-Nr.: ..... passend zum Schornstein der Position 1</p>	.....	.....
8 .....	Stück	<p>Fugenkitt, je 5 kg Eimer, zusätzlich zum Inhalt des Grundpaketes liefern</p> <p>Art.-Nr.: .....</p>	.....	.....

			<b>Alternativ</b> Ausführung einer KLB-biegesteifen Kopfausbildung		
9	.....	Satz	KLB-Bewehrungsstäbe mit Verbindungsmuffen (Satz = 4 Stück, Einzelstablänge 1 m)  Art.-Nr.: .....	.....	.....
10	.....	Satz	KLB-Grundverschraubung (Satz = 4 Stück)  Art.-Nr.: .....	.....	.....
11	.....	Satz	KLB-Kopfverschraubung (Satz = 4 Stück)  Art.-Nr.: .....	.....	.....
			<b>Alternativ</b>		
14	.....	Set	KLB-Schornsteinhalter  Bestehend aus : 2 Gewindestangen M20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten für alle Abmessungen Art.-Nr.: .....	.....	.....
15	.....	Stück	Neutralisationsbox für Kondensat  Art.-Nr.: .....	.....	.....
			Über das KLB-Lieferprogramm hinausgehende, bauseitige Änderungen oder Maßnahmen (zusätzlich zu den Positionen 1 bis 15)		
16	.....	m <sup>2</sup>	Außenflächen des Schornsteins im Freien, mit min- destens 3 cm dicken Mineralfaserdämmplatten der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 dämmen. (Bei Abgastemperaturen < 60 °C und bei Bauhöhen über 15 m unabhängig von der Abgastemperatur).	.....	.....
17	.....	m <sup>2</sup>	Schornstein in der Dachsparrenlage gemäß DIN ausführen, inklusive Einlegen einer 2 cm dicken, nichtbrennbaren Dämmplatte.	.....	.....