



Ausschreibungstexte KLB-Standard-Schornstein, zweizügig

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
			<p>KLB-Standard-Schornstein Zweizügig für die Kombination mit einem Leerschacht, ohne Zusatzschacht Systemschornstein gem. Z-7.1-3326 T400 N1 G D 3 TR65 L90 C50 dreischalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I, bestehend aus KLB-Schamotte-Innenrohr, KLB-Dämmplatte und KLB-Leichtbeton-Mantelstein, komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen DIN-Normen, Richtlinien, die Zulassung und sonstige bestehenden Vorschriften sind zu beachten.</p>		
1	Stück	<p>KLB-Mantelstein zweizügig ohne Zusatzschacht</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm Außenmaße:cm</p>
2	Stück	<p>KLB-Schamotterrohr</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
3	Stück	<p>KLB-Dämmplatte</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
4	Stück	<p>KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
5	Stück	<p>KLB-Schamotterrohr mit Rauchrohranschluss</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
6	Stück	<p>KLB-Abdeckplatte für Schornsteinkopfverkleidung Verschieferung</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>

7	Stück	KLB-Dehnfugenblech Art.-Nr.: für Ø:cm		
8	Stück	KLB-Reinigungstür, verzinkt Art.-Nr.: für Ø:cm		
9	Stück	KLB-Fugenkitt, 5 kg Eimer Art.-Nr.: Alternativ Ausführung einer KLB-biegesteifen Kopfausbildung		
10	Satz	KLB-Bewehrungsstäbe mit Verbindungsmuffen (Satz = 4 Stück, Einzelstablänge 1 m) Art.-Nr.:		
11	Satz	KLB-Grundverschraubung (Satz = 4 Stück) Art.-Nr.:		
12	Satz	KLB-Kopfverschraubung (Satz = 4 Stück) Art.-Nr.: Alternativ Ausführung mit KLB-Fertigteilkopf		
13	Stück	KLB-Fertigteilkopf passend zum Schornstein der Position 1 Entsprechend beigefügter Bauzeichnung Ausführung: Schieferstruktur Klinkerstruktur glatt Farbe Liefern und Versetzen sowie Entfernen der Transport- und Montagehaken.		
14	Set	KLB-Schornsteinhalter Bestehend aus : 2 Gewindestangen M20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten für alle Abmessungen Art.-Nr.:		

15	Stück	<p>Neutralisationsbox für Kondensat</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>Über das KLB-Lieferprogramm hinausgehende, bauseitige Änderungen oder Maßnahmen (zusätzlich zu den Positionen 1 bis 15)</p>
16	m ²	<p>Außenflächen des Schornsteins im Freien, mit mindestens 3 cm dicken Mineralfaserdämmplatten der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 dämmen. (Bei Abgastemperaturen < 60 °C und bei Bauhöhen über 15 m unabhängig von der Abgastemperatur).</p>
17	m ²	<p>Schornstein in der Dachsparrenlage gemäß DIN ausführen, inklusive Einlegen einer 2 cm dicken, nichtbrennbaren Dämmplatte.</p>