



Ausschreibungstexte KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, Keramik einzügig

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
1	stgm	<p>KLB-Geschosshoher Isolierschornstein mit Hinterlüftung, dreischalig, einzügig, ohne Zusatzschacht Systemabgasanlage gem. Z-7.1-3263 T400 N1 D G 3 TR65 L90 C50 dreischalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I, bestehend aus KLB-Schamotte-Innenrohr, KLB-Dämmplatte und KLB-Leichtbeton-Mantelstein, komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen Bauvorschriften und DIN-Normen sind zu beachten!</p> <p>KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, dreischalig einzügig, ohne Zusatzschacht</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm Außenmaß:cm</p>
2	Stück	<p>KLB-Fußteil</p> <p>Bestehend aus: 3 KLB-Mantelsteinen, KLB-Dämmplatten, 1 KLB-Sockelplatte, 1 KLB-Kondensatschale, 1 KLB-Schamotterohr mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischer Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür, 1 KLB-Zuluftgitter</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
3	Stück	<p>KLB-Rauchrohranschluss mit KLB-Schamotte-Formstück, mit eingebauter Frontplatte</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
4	Stück	<p>KLB-Abströmdehnfugenblech</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>

5	Stück	<p>KLB-Abdeckplatte für Schornsteinkopfverkleidung Verschieferung Ummauerung Putz</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p>
6	Stück	<p>KLB-Reinigungsverschluss, oben, (Dachgeschoss)</p> <p>Bestehend aus: 1 KLB-Schamotterrohr mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischer Vorsatzschale, 1 KLB-Reinigungstür,</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
7	Satz	<p>KLB-Versetzschlaufen (4 Stück)</p> <p>Art.-Nr.:</p>
8	Stück	<p>KLB-Biegesteife Verbindung mehrerer Elemente je Elementstoß</p> <p>Art.-Nr.:</p>
9	Stück	<p>KLB-Kragplatte zur Aufnahme einer Ummauerung</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> <p>Alternativ Ausführung mit KLB-Fertigteilkopf</p>
10	Stück	<p>KLB-Fertigteilkopf passend zum Schornstein der Position 1</p> <p>Entsprechend beigefügter Bauzeichnung Ausführung: Schieferstruktur Klinkerstruktur glatt Farbe</p> <p>Liefern und Versetzen sowie Entfernen der Transport- und Montagehaken.</p> <p>Alternativ</p>
11	Set	<p>KLB-Schornsteinhalter</p> <p>Bestehend aus : 2 Gewindestangen M20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten für alle Abmessungen</p> <p>Art.-Nr.:</p>

12	Stück	Neutralisationsbox für Kondensat Art.-Nr.:
			Über das KLB-Lieferprogramm hinausgehende, bauseitige Änderungen oder Maßnahmen (zusätzlich zu den Positionen 1 bis 12)		
13	m ²	Außenflächen des Schornsteins im Freien, mit mindestens 3 cm dicken Mineralfaserdämmplatten der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 dämmen. (Bei Abgastemperaturen < 60 °C und bei Bauhöhen über 15 m unabhängig von der Abgastemperatur).
14	m ²	Schornstein in der Dachsparrenlage gemäß DIN ausführen, inklusive Einlegen einer 2 cm dicken, nichtbrennbaren Dämmplatte.
15	Kosten für Autokran
16	Montagekosten