



Ausschreibungstexte KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, Keramik, zweizügig

| Position | Menge | Einheit | Leistungen | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|-------|---------|---|---------------|-------------|
| | | | <p>KLB-Geschosshoher Isolierschornstein mit Hinterlüftung, dreischalig, zweizügig, ohne Zusatzschacht Systemabgasanlage gem. Z-7.1-3263 T400 N1 D G 3 TR65 L90 C50 dreischalig, Wärmedurchlasswiderstandsgruppe I, bestehend aus KLB-Schamotte-Innenrohr, KLB-Dämmplatte und KLB-Leichtbeton-Mantelstein, komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen Bauvorschriften und DIN-Normen sind zu beachten!</p> | | |
| 1 | | stgm | <p>KLB-Geschosshoher Isolierschornstein, dreischalig zweizügig, ohne Zusatzschacht</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm, und Ø.....cm Außenmaß:cm</p> | | |
| 2 | | Stück | <p>KLB-Fußteil</p> <p>Bestehend aus: 3 KLB-Mantelsteinen, KLB-Dämmplatten, 1 KLB-Sockelplatte, 2 KLB-Kondensatschalen, 2 KLB-Schamotterohre mit Reinigungsöffnung, inkl. keramischen Vorsatzschalen, 2 KLB-Reinigungs-türen, 2 KLB-Zuluftgitter</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> | | |
| 3 | | Stück | <p>KLB-Rauchrohranschluss mit 2 KLB-Schamotte-Formstücken, mit eingebauten Frontplatten</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> | | |
| 4 | | Stück | <p>KLB-Abströmdehnfugenblech</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> | | |
| 5 | | Stück | <p>KLB-Abströmdehnfugenblech wie vor, jedoch</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> | | |

| | | | | | |
|----|-------|-------|--|--|--|
| 6 | | Stück | <p>KLB-Abdeckplatte für Schornsteinkopfverkleidung Verschieferung Ummauerung Putz</p> <p>Art.-Nr.: passend zum Schornstein der Position 1</p> | | |
| 7 | | Stück | <p>KLB-Reinigungsverschluss, oben, (Dachgeschoss)</p> <p>Bestehend aus: 2 KLB-Schamotterohre mit Reinigungsöffnung, inkl. keram. Vorsatzschalen, 2 KLB-Reinigungstüren</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> | | |
| 8 | | Satz | <p>KLB-Versetzschlaufen (4 Stück)</p> <p>Art.-Nr.:</p> | | |
| 9 | | Stück | <p>KLB-Biegesteife Verbindung mehrerer Elemente je Elementstoß</p> <p>Art.-Nr.:</p> | | |
| 10 | | Stück | <p>KLB-Kragplatte zur Aufnahme einer Schornstein- kopfummauerung</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p> <p>Alternativ Ausführung mit KLB-Fertigteilkopf</p> | | |
| 11 | | Stück | <p>KLB-Fertigteilkopf passend zum Schornstein der Position 1</p> <p>Entsprechend beigefügter Bauzeichnung Ausführung: Schieferstruktur Klinkerstruktur glatt Farbe</p> <p>Liefern und Versetzen sowie Entfernen der Transport- und Montagehaken.</p> <p>Alternativ</p> | | |
| 12 | | Set | <p>KLB-Schornsteinhalter</p> <p>Bestehend aus : 2 Gewindestangen M20 mit je 2 Haltewinkeln und je 2 Halteplatten für alle Abmessungen</p> <p>Art.-Nr.:</p> | | |

| | | | | | |
|----|-------|----------------|--|-------|-------|
| 13 | | Stück | <p>Neutralisationsbox für Kondensat</p> <p>Art.-Nr.:</p> <p>Über das KLB-Lieferprogramm hinausgehende, bauseitige Änderungen oder Maßnahmen (zusätzlich zu den Positionen 1 bis 13)</p> | | |
| 14 | | m ² | <p>Außenflächen des Schornsteins im Freien, mit mindestens 3 cm dicken Mineralfaserdämmplatten der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 dämmen. (Bei Abgastemperaturen < 60 °C und bei Bauhöhen über 15 m unabhängig von der Abgastemperatur).</p> | | |
| 15 | | m ² | <p>Schornstein in der Dachsparrenlage gemäß DIN ausführen, inklusive Einlegen einer 2 cm dicken, nichtbrennbaren Dämmplatte.</p> | | |
| 16 | | | <p>Kosten für Autokran</p> | | |
| 17 | | | <p>Montagekosten</p> | | |