

Ausschreibungstexte KLB-Sanierungssystem Leichtbauschornstein „L“

Position	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
			<p>KLB-Sanierung, mit Leichtbauschornstein „L“</p> <p>als Abgassystem für Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb bis 400 °C</p> <p>komplett, einschließlich der nachstehend beschriebenen Einzelteile sowie Nebenarbeiten nach Angaben und Montageanleitung des Herstellers, liefern und versetzen.</p> <p>Die gültigen DIN-Normen, Richtlinien, die Zulassung und sonstige bestehenden Vorschriften sind zu beachten.</p>		
1	Stück	<p>KLB-Grundbausatz, mit ca. 8 stgm. Schachtelementen inkl. Edelstahlrohren u. Dämmung, 1 Fußteil mit Reinigung und Ablauf, 1 Feuerungsanschluss 90°, 1 Doppelwandfutter, 1 Sparrenhalter, statisch, 1 Gebinde Kleber, 1 kg, 1 Sack Spachtelmasse 5 kg, 2 Wandhalter, 1 Schachtabdeckung, Edelstahl</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
2	Stück	<p>KLB-Längenelement 1200 mm, zusätzlich Bestehend aus: 1 Schacht, 1 Edelstahlrohr, 1 Dämmung</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
3	Stück	<p>KLB-Längenelement 600 mm, zusätzlich Bestehend aus: 1 Schacht, 1 Edelstahlrohr, 1 Dämmung</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
4	Stück	<p>KLB-Längenelement 300 mm, zusätzlich Bestehend aus: 1 Schacht, 1 Edelstahlrohr, 1 Dämmung</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
5	Stück	<p>KLB-Reinigungsöffnung oben, zusätzlich</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>
6	Stück	<p>KLB-Schrägführung bis 30 Grad</p> <p>Art.-Nr.: für Ø:cm</p>

7	Stück	KLB-Kamineinfassung, aus Titanzink verstellbar Art.-Nr.: für Ø:cm		
---	-------	-------	---	--	--